

# TOP SYSTEM

Bezpieczne w montażu wieże jezdne 75 x 105 cm.  
Safety mounting scaffold mobile towers 75 x 105 cm.



Klasa 3  
200 Kg al mq  
Class 3  
200 Kg per sm



**Maksymalna kompaktowość i łatwość przemieszczania.**  
Maximum compactness and portability. When disassembled, the base contains all the pieces.

**Wieże jezdne o wymiarach 75x105.**  
 Mobile scaffold towers with dimensions of 75x105.

Wysokość robocza (m)/working height (m)	3,20	4,30	5,40	6,50	7,60	
Wysokość wieży (m)/scaffolding height (m)	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	
Wysokość podestu roboczego (m)/ working platform height (m)	1,20	2,30	3,40	4,50	5,60	
Ciężar wieży (kg) scaffolding weight (kg)	46	57	90	101	121	
<b>Model</b>	<b>M-22</b>	<b>M-33</b>	<b>M-44</b>	<b>M-55</b>	<b>M-66</b>	
<b>KOD</b>	<b>OPIS/DESCRIPTION</b>	<b>Ilość/Item</b>	<b>Ilość/Item</b>	<b>Ilość/Item</b>	<b>Ilość/Item</b>	
F75100	Rama 0.75x1.0 (m) / Frame	4	6	8	10	12
TR105	Stężenie poziome / Crossbar	2	2	2	2	2
P105	Poręcz / Railing	3	4	6	7	9
RB105E	Podest z klapą / Landing with trapdoor	1	1	2	2	3
TF75.105	Komplet burt / Kit board	1	1	1	1	1
R125S	Koła nier regulowane/Non-adjustable wheels	4	4	4	4	4
STAB1.TEL	Stabilizator teleskopowy / Telescopic stabilizer			4	4	4

**SYSTEM TEN POZWALA NA MONTAŻ GÓRNEGO OBSZARU ROBOCZEGO Z DOLNEGO POZIOMU W CAŁKOWICIE BEZPIECZNY SPOSÓB.**  
 THIS SYSTEM ALLOWS THE UPPER WORKING AREA ASSEMBLY FROM THE LOWER LEVEL IN A TOTALLY SAFE WAY.

